

怀宁县 2023 年高标准农田建设项目及 2024 年怀宁县黄墩镇、石牌镇高标准农田建设项目（补建）林业措施
施工合同

(合同编号: H2GC24A99G034 号)

发包方: 怀宁县农田基本建设事务中心

怀宁县旅游文化发展有限公司 (以下简称甲方)

承包方: 安徽鑫晟建设科技有限公司 (以下简称乙方)

为保证怀宁县 2023 年高标准农田建设项目及 2024 年怀宁县黄墩镇、石牌镇高标准农田建设项目（补建）林业措施项目区的完整性, 抓住林网栽植有利季节, 保证项目区林网建设的整体视觉效果, 我们将怀宁县 2023 年高标准农田建设项目及 2024 年怀宁县黄墩镇、石牌镇高标准农田建设项目（补建）林业措施进行招标, 选定乙方为本工程项目建设的实施单位, 经双方协商签订如下合同:

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 招投标文件及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术规范;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

一、建设地点

怀宁县 2024 年金拱镇、公岭镇、平山镇、腊树镇、马庙镇、黄墩镇。

二、品种规格与质量要求（具体以清单为准）

金拱镇项目区：

- 1、蜀桧：共 1821 株，①. 冠丛高：H120cm；②. 起挖方式：带土球；③. 养护期：一年；二级养护；④. 株距：5m；

公岭镇项目区：

- 1、蜀桧：共 956 株，①. 冠丛高：H120cm；②. 起挖方式：带土球；③. 养护期：一年；④. 二级养护株距：5m；
- 2、紫薇，共 288 株，①. 地径：D3-4cm；②. 树高：H150-200cm；③. 冠幅：100-120cm；④. 起挖方式：带土球；⑤. 养护期：一年；二级养护；⑥. 株距：5m；

平山镇项目区：

- 1、日本晚樱：共 1269 株，①. 地径：D4cm；②. 冠丛高：H150-220cm；③. 冠幅：100-150cm；④. 起挖方式：带土球；⑤. 养护期：一年；二级养护；⑥. 株距：5m；
- 2、景观桃花：共 1269 株，①. 地径：D2cm；②. 树高：H100-120cm；③. 冠幅：80-100cm；④. 起挖方式：带土球；⑤. 养护期：一年；二级养护；⑥. 株距：5m；

腊树镇项目区：

- 1、紫薇：共 1732 株，①. 地径：D3-4cm；②. 树高：H150-200cm；③. 冠幅：100-120cm；④. 起挖方式：带土球；⑤. 养护期：一年；二级养护；⑥. 株距：5m；

马庙镇项目区：

1、紫薇：共 972 株，①. 地径：D3-4cm；②. 树高：H150-200cm；
③. 冠幅：100-120cm；④. 起挖方式：带土球；⑤. 养护期：一年；二级
养护；⑥. 株距：5m；

2、杜英：共 1184 株，①. 地径：D3cm；②. 冠丛高：H120-200cm；
③. 冠幅：80-120cm；④. 起挖方式：带土球；⑤. 养护期：一年；二级养
护；⑥. 株距：5m；

黄墩镇项目区：

1、紫薇：共 1961 株，①. 地径：D3-4cm；②. 树高：H150-200cm；
③. 冠幅：100-120cm；④. 起挖方式：带土球；⑤. 养护期：一年；二级
养护；⑥. 株距：5m；

三、栽植方式

建设规模：怀宁县 2023 年高标准农田建设项目及 2024
年怀宁县黄墩镇、石牌镇高标准农田建设项目（补建）林业措施
主要包含涉及土地平整区域内机耕路单边苗木种植。**栽植距离：**
详见清单。植穴规格：详见清单。栽植方式：由乙方组织林业技
术人员现场指导，栽植时需穴状整地，成线栽植，踏实围墩，浇
足定根水。

四、时间要求

工程于 2024 年 5 月 27 日开工,于 2024 年 7 月 11 日前完工。
2024 年 5 月 26 日前乙方要将投标文件中承诺的人员、机械设
备及材料等进驻施工场地，否则甲方有权终止合同。

五、费用计算

本合同采用固定单价合同。合同总数量为 11452 株，合同中
标价为：**816432.03 元**(小写：¥捌拾壹万陆仟肆佰叁拾贰元零叁
分)，其中暂列金：/（小写：/元），资金最终支付按实际栽植

的数量乘以投标文件承诺的相应单价计算。

六、缺陷责任期、价款结算及质量保证金

1、本工程缺陷责任期为一年，该期限从工程竣工验收后开始计算。2、在工程全部完工后七日内，由乙方向甲方申请验收，甲方将在收到申请后七日内组织竣工验收，验收合格后，甲方在七日内向乙方支付 85% 的工程款及申请办理退回履约保证金手续、经审计部门审计后付至审定额总价的 97%，余下的 3% 工程款将作为工程质量保证金，在缺陷责任期过后甲方认为乙方已将缺陷责任期结束前的全部缺陷修正完毕，并且防护林苗木栽植成活率达到 100% 时，甲方将保留金全部退还给乙方（不计息）。

注：1、本项目签订三方合同，2024 年怀宁县黄墩镇、石牌镇高标准农田建设项目（补建）林业措施项目由融资自筹资金结算，开票付款方为怀宁县旅游文化发展有限公司。怀宁县 2023 年高标准农田建设项目采用财政资金结算，开票付款方为怀宁县基本农田建设事务中心。

2、工程质量保证金的形式可为银行保函、担保保函、保证保险等非现金形式。

3、资金最终支付按实际栽植的数量乘以投标文件承诺的相应单价计算。

七、违约责任

此协议双方不得违约，如单方违约，按总价款 10% 处罚违约金。

此协议一式柒份，甲、乙、监理各执贰份，自签字之日起生效。

单位公章（甲方）：

法人（委托人）签字：

单位公章（乙方）：

法人（委托人）签字：

二〇二四年五月二十四日